

16.11.2024

FİYAT TEKLİFİ

TEKLIF VEREN: ACR TADILAT DEKORASYON

ISVEREN ADI-SOYADI: HANIM SORUT

TELEFON:0(530) 145 10 30

ADRES: METROKENT C7/36

YAPILACAK İŞ DETAYI: KOMPLE TADİLAT + MOBİLYA

45.000 TL*MEVCUT SERAMİKLERİN KIRILMASI, PARKELERİN SÖKÜLMESİ, DOLAPLARIN SÖKÜLMESİ, BALKON DUVARININ KIRILMASI, ÇIKAN MOLOZLARIN ÇUVALLANMASI VE BELEDİYEYE TESLİMİ

(BU KALEM TADILAT SÜRESINCE TÜM HAFRIYET MALIYETLERINI KAPSAMAKTADIR.)

3.500 TL*VESTİYER YAN KAPAMA DUVARININ ÖRÜLMESİ

65.000 TL*TEMİZ SU TESİSATININ PROJEYE UYGUN HAZIRLANMASI VE VİTRİFİYE ÜRÜNLERİNİN MONTAJI

(VİTRİFİYE ÜRÜNLERİ DAHİL DEĞİLDİR)

15.000 TL*PİS SU TESİSATININ PROJEYE UYGUN HAZIRLANMASI

75.000 TL*ELEKTRİK TESİSATININ PROJEYE UYGUN HAZIRLANMASI

18.000 TL*VİKO KARRE SERİSİ ANAHTAR PRİZLERİN DEĞİŞİMİ (RENKLİ)

260.000 TL*KOMPLE YERDEN ISITMA TESISATI KURULMASI (SAPKES)

(İTHAL REHAU BORU + KOLLEKTÖR)

35.000 TL*YERDEN ISITMA SONRASI AKILLI ŞAP UYGULAMASI

46.000 TL*SALON ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

```
32.000 TL*MUTFAK ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI
```

36.000 TL*ANTRE, HOLL ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

38.000 TL*OTURMA ODASI ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

38.000 TL*1.ÇOCUK ODASI ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

38.000 TL*2.ÇOCUK ODASI ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

42.000 TL*EBEVEYN YATAK ODASI ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

12.000 TL*BANYO YEŞİL ALÇIPAN TAVAN UYGULAMASI

6.500 TL*EBEVEYN BANYOSU YEŞİL ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

4.500 TL*WC ALÇIPAN GİZLİ IŞIK BANDI UYGULAMASI

75.000 TL*ALÇIPAN ALÇILAMA İŞLEMLERİ

190.000 TL*TÜM DUVAR YÜZEYLERİNE FİLELİ ALÇI UYGULAMASI

(1 KAT SATEN ALÇI + FİLE SERİLMESİ + 1 KAT ALÇI SIVA + 1 KAT KABA KARIŞIK + 2 KAT SATEN ALÇI ÇEKİLMESİ)

13.000 TL*MAKINELI ZIMPARA UYGULAMASI

8.000 TL*POLİZOLAN ASTAR UYGULAMASI

45.000 TL*3 KAT SILINEBILIR BOYA ILE DAIRENIN BOYANMASI

(FILLI, DYO, MARSHALL, POLISAN)

(DEKORATİF ÇITALAMA M.TÜL FİYATI 250 TL'DİR. KULLANILACAK MALZEMEYE GÖRE UYGULAMA YAPILDIKTAN SONRA FİYATLANDIRILACAKTIR.)

315.250 TL*YENİ SERAMİKLERİN MONTAJI (155 MT2)

(SERAMİKLER 69.750 TL + YERDEN ISITMAYA UYGUN FLEX YAPIŞTIRICI 76.000 TL + YAN ÜRÜNLERİ 4.500 TL + NAKLİYE VE HAMMALİYE 10.000 TL+ İŞÇİLİK 155.000 TL)

(SERAMİK MT2 MALİYETİ FİKİR VERMESİ İÇİN 450 TL OLARAK FİYATLANDIRILMAKTADIR. SEÇİLECEK MODEL FİYATINA GÖRE REVİZE EDİLECEKTİR.)

4.500 TL*DUŞAKABİN ALTLARINA SERAMİK RENGİNE UYGUN MERMER MONTAJI

8.000 TL*ISLAK ZEMİNLERE SU İZOLASYONUNUN YAPILMASI

6.000 TL*2 ADET LEDLI NIS UYGULAMASI

30.000 TL*EBEVEYN BANYOSU OTURMA DÜZENİ OLUŞTURULMASI

(OTURM ALANI ÜZERİNE MERMER + KURNA + KURNA TAŞI DAHİL)

65.000 TL*TÜM ALÇIPAN AYDINLATMALARI İÇİN KRİSTAL CAM SPOT, LED + TRAFO MONTAILARI

79.500 TL*LAMINAT PARKELERIN MONTAJI (105 MT2)

(PARKE 26.250 TL+ 10 CM LAKE SÜPÜRGELİK 23.750 TL+ 5MM KAPLON 2.500 TL + NAKLİYE VE HAMMALİYE 6.000 TL + İSCİLİK 21.000 TL)

(PARKE MT2 MALİYETİ FİKİR VERMESİ İÇİN 250 TL OLARAK FİYATLANDIRILMIŞTIR. SEÇİLECEK MODEL FİYATINA GÖRE REVİZE EDİLECEKTİR.)

292.500 TL*9 ADET ÇITALI LAKE ODA KAPISI İMALAT VE MONTAJI

22.500 TL*ODA KAPILARI İÇİN SYSTEM KOL + KALE KİLİT MENTEŞE

36.000 TL*2 ADET ÇİFT KANATLI LAKE TELORE KAPAK İMALAT VE MONTAJI

65.000 TL*ÖZEL YAPIM ÇITALI ÇİFT RENK MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KAPI MONTAJI

635.000 TL*MDF LAM GÖVDE CNC + ÇITALI LAKE KAPAK ÇİFT TEZGAH MUTFAK DOLAPLARI İMALAT VE MONTAJI

(MOBİLYA GÖVDE KENAR BANTLAMALARI 1MM, ARKALIKLARI 8MM KANALLI OLARAK İMAL EDİLMEKTEDİR.)

(TÜM MENTEŞE, ÇEKMECE, RAY VE ÜST AÇILIM MEKANİZMALARIN TAMAMINDA İTHAL 1.SINIF BLUM MARKA KULLANILMAKTADIR.)

(LAKE GRUPLARINDA İTHAL SAYERLACK CİLA KULLANILMAKTADIR.)

(MOBİLYA 3D TASARIMLARI SÖZLEŞME YAPILDIKTAN SONRA ÇİZİLMEKTEDİR.)

142.500 TL*CIFT TEZGAH PANEL DAHIL LAMAR PORSELEN TAZGAH UYGULAMASI

24.000 TL*FRANKE MARIS GRANIT EVYE + BATARYA + SABUNLUK TAKIMI MONTAJI

24.650 TL*FRANKE CLASSICLINE 4 GÖZLÜ OCAK (106.0696.854)

48.550 TL* FRANKE CLASSICLINE FIRIN (116.0696.544)

24.150 TL* FRANKE CLASSICLINE DAVLUMBAZ (321.0697.173)

19.850 TL*FRANKE TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ (117.0629.499)

(OCAK, FIRIN, DAVLUMBAZ SETİ ALINMASI DURUMUNDA 38.800 TL YERİNE 19.850 TL'DİR.)

145.000 TL*MDF LAM GÖVDE LAKE KAPAK VESTİYER İMALAT VE MONTAJI

77.000 TL*BANYO MDF LAM GÖVDE LAKE KAPAK ÇİFT KATLI MAKİNE KABİNİ + LAVABO DOLABI İMALAT VE MONTAJI

24.000 TL*EBEVEYN BANYOSU MDF LAM GÖVDE LAKE KAPAK LAVABO DOLABI İMALAT VE MONTAJI

38.000 TL*MEVCUT WC ALANINA DERİN DONDURUCU KABİNİ TAVANA KADAR MDF LAM GÖVDE KAPAKSIZ DOLAP İMALAT VE MONTAJI

23.000 TL*2 ADET PORSELEN LAVABO TEZGAHI MONTAJI

6.000 TL*2 ADET BOCCHI HILTON LAVABO MONTAJI

7.500 TL*3 ADET BOSCH HAVALADIRMA FANI

135.000 TL*BALKON ALBERT GENAU GİYOTİN + ZİP PERDE MONTAJI

TOPLAM: 3.438.950 TL + KDV

FİYAT TEKLİFİ 1 HAFTA GEÇERLİDİR.

0(535) 783 27 82

ÖZEL REFERANSLARIMIZIN BİR KISMI





EMAAR SQUARE MALL ISTANBUL



ALEXANDER MQUEEN

(PHIPPS PLAZA ATLANTA, USA)



*NOBU RESTAURANT (SÜPER PLAZA ŞİŞLİ)



*EMİRGAN ATLI KÖŞK RESTORASYONU